

Ruimte	Benaming bouwbesluit	Afwerking wand	Afwerking plafond	Afwerking vloer
Entree	Verkeersruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Dekvloer
Meterkast	Meterruimte	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Onafgewerkt
Toilet	Toiletruimte	Wandtegels tot 1200 mm boven vloer, daarboven structuur spuitwerk	Structuur spuitwerk	Vloertegels
Trapkast	Onbenoemde ruimte	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Dekvloer
Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Dekvloer
Overloop	Verkeersruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Dekvloer
Badkamer	Badruimte	Wandtegels tot plafond	Structuur spuitwerk	Vloertegels
Slaapkamers	Verblijfsruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Dekvloer
Techniek/zolder	Onbenoemde ruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Dekvloer
Buitenberging	Bergruimte	Onafgewerkt	Spaanplaat, onafgewerkt	Prefab betonplaat

\* De toekomstige behanger wordt geacht voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voordat hij daadwerkelijk met behangen kan beginnen